

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
Lfd.Nr	<u>setzt sich zusammen aus: Bauteilgruppennummer. KLP-Blattnummer.laufende Nr. Objekt</u> Für die Kosten ist grundsätzlich der Baulastträger verantwortlich. Zusätzlich kommen die im Sanierungsgebiet geltenden gesetzlichen Regelungen gem. § 150 BauGB zum Ansatz.			
	<u>BTG 012 Jenaer Nahverkehr, Bahnstromanlagen</u>			
012.1.01 012.2.01 012.4.01	Stat. 0+000 bis 0+405 Am Anger	Neuverlegung 2 Schutzrohre DN 100, 1 Kabel	a) und b) Jenaer Nahver- kehrsgesell- schaft (E/U)	Die Bestandskabel befinden sich im Fahrbahn- bzw. Bordbe- reich. Die Neuverlegung erfolgt in der westliche Mischver- kehrsfläche bzw. in den Radweg. Die Kosten für die Maßnahme trägt die Jenaer Nahverkehrs- gesellschaft. Die Unterhaltung obliegt der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft.
012.2.02	Stat. 0+012 bis 0+115 Lutherplatz	Umverlegung 4 Kabel (2 x 500 mm²)	a) und b) Jenaer Nahver- kehrsgesell- schaft (E/U)	Die Kabel befinden sich im Fahrbahnbereich. Die Um- und Neuverlegung erfolgt im Radwegbereich. Die Kosten für die Maßnahme trägt die Jenaer Nahverkehrs- gesellschaft. Die Unterhaltung obliegt der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft.
	<u>BTG 020 JenaWasser, Mischwasser (MW), Schmutzwasser (SW), Regenwasser (RW)</u>			
020.1.01 020.2.05	Stat. 0+018 bis 0+235	Neubau Mischwasserkanal DN 1200/ DN 1000 StB	a) und b) JenaWasser	Der Mischwasserkanal ist ein Ersatzneubau auf neuer Trasse für den Mischwasserkanal Ei 600/900 B im Bereich der westli- chen Baumreihe.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
	Am Anger			Die Kosten für die Maßnahme werden von JenaWasser getragen. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.1.02	Stat. 0+110 Am Anger / Gerbergasse	Neubau Mischwasserkanal DN 1000 StB	a) und b) JenaWasser	Der Mischwasserkanal ist ein Ersatzneubau auf neuer Trasse für den Mischwasserkanal DN Ei 1000/1500 im nördlichen Bereich der Gerbergasse. Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.1.03	Stat. 0+152 Am Anger	Mischwasser- Anschluss DN 200 Am Anger 26, nördlich	a) und b) JenaWasser	Erneuerung Hausanschlusskanal und Anbindung an neuen Mischwasserkanal Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.1.04	Stat. 0+160 Am Anger	Mischwasser- Anschluss DN 150 Am Anger 15, nördlich	a) und b) JenaWasser	Erneuerung Hausanschlusskanal und Anbindung an neuen Mischwasserkanal, Verlegung tlw. in geschlossener Bauweise Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.1.05	Stat. 0+188 Am Anger	Mischwasser- Anschluss DN 150 Lutherplatz 3 Am Anger 13, nördlich	a) und b) JenaWasser	Erneuerung Hausanschlusskanal und Anbindung an neuen Mischwasserkanal, Verlegung tlw. in geschlossener Bauweise Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
020.1.06	0+016 Am Anger	Verschluss Zulauf Ei 600/ 900 an Schacht MLM626	a) und b) JenaWasser	Verschluss ankommender Sammler wegen Außerbetrieb- nahme Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.1.07	0+110 Am Anger	Anbindung Mischwasserkanal DN 300 B an neuen Schacht M107	a) und b) JenaWasser	Außerbetriebnahme des weiterführenden Kanals DN 300 Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.2.01	Stat. 0+060 bis 0+090 Lutherplatz	Umschluss Fallrohre CIP an neu gebauten Mischwasserkanal DN 400	a) und b) JenaWasser	Umschluss der Anschlusskanäle der Dachentwässerung an neuen Mischwasserkanal Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.2.02	Stat. 0+045 Lutherplatz	Anschluss Mischwasser DN 315 PP vom CIP von Schacht M110 an neuen Mischwasserkanal DN 400 Lutherplatz	a) und b) JenaWasser	Neubau Schacht M110 und Anschluss an neuen Mischwas- serkanal Lutherplatz Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.2.03	Stat. 0+045 Lutherplatz	Anschluss Mischwasser DN 315 PP vom CIP von Schacht M112 an neuen Mischwasserkanal DN 400 Lutherplatz	a) und b) JenaWasser	Neubau Schacht M112 und Anschluss an neuen Mischwas- serkanal Lutherplatz Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
020.2.04	Stat. 0+015 bis 0+095 Lutherplatz	Rückbau Mischwasserkanal DN 315 PP	a) und b) JenaWasser	Rückbau des Mischwasserkanals in der geplanten Baumreihe parallel zum Lutherplatz Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.2.06	Stat. 0+230 Am Anger	Regen Mischwasser- Anschluss DN 200 Am Anger 26, südlich	a) und b) JenaWasser	Umbindung Hausanschlusskanal auf neuen Mischwasserkanal Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.2.07	Stat. 0+230 Am Anger	Neubau Sonderbauwerk M 106	a) und b) JenaWasser	Neubau des Sonderbauwerkes südlich des vorhandenen Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.2.08	Stat. 0+007 bis 0+098 Lutherplatz	Rückbau vorh. Regenwasserkanal DN 250 und Neubau Mischwasserkanal DN 400/ DN 500	a) KSJ b) JenaWasser	Die Entwässerung auf dem Lutherplatz wird neu geordnet. Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.
020.2.09	Stat. 0+275 bis 0+312 Am Anger	Rückbau Mischwasserkanal DN 315 PP	a) und b) JenaWasser	Rückbau des Mischwasserkanals vor dem CIP Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen					Unterlage: 11.2.2a
					Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten	
1	2	3	4	5	
	<u>BTG 021 JenaWasser, Trinkwasser</u>				
021.2.01 021.4.01	Stat. 0+321 bis 0+438 Am Anger	Umverlegung Trinkwasser-HW 400 GGG	a) und b) JenaWasser (E/U)	Die Trinkwasserleitung befindet sich im Bereich des geplanten Wurzelgrabens. Es erfolgt eine Umverlegung in den Fahrbahnbereich. Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.	
021.2.02	Stat. 0+321 bis 0+336 Am Anger	Umverlegung Trinkwasser-VW 110 PE einschl. Hausanschlüsse	a) und b) JenaWasser (E/U)	Die Trinkwasserleitung befindet sich im Bereich des geplanten Wurzelgrabens. Es erfolgt eine Umverlegung in den Fahrbahnbereich. Die Kosten für die Maßnahme trägt JenaWasser. Die Unterhaltung obliegt JenaWasser.	
021.5.01	Stat. 0+715 Am Eisenbahndamm	Neuverlegung Schutzrohr DN 400/ Trinkwasserleitung DN 150 GGG	a) und b) Stadtwerke JenaNetze JenaWasser (E/U)	Die Querung wird im Zuge des Straßenneubaus erneuert. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.	
	<u>BTG 023 Stadtwerke Jena Netze, Niederspannung</u>				
023.1.01	Stat. 0+035 Am Anger	Sicherung von 2 NS-Kabeln bei Einbau Mastfundament	a) und b)	Die Kabel bleiben oberhalb des tiefergelegten Mastfundamentes in gleicher Trasse liegen.	

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen					Unterlage: 11.2.2a
					Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten	
1	2	3	4	5	
			Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.	
023.2.01	Stat. 0+020 bis 0+025 Lutherplatz	Umverlegung NS-Kabel	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Das Kabel kollidiert mit dem geplanten Schacht. Es wird am Schacht vorbei verschwenkt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.	
023.2.02	Stat. 0+292 Am Anger	Kabelverteiler KV 0336	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Der Kabelverteiler befindet sich im Fahrbahnbereich. Er wird an das Gebäude CIP versetzt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.	
023.2.03	Stat. 0+270 bis 0+290 Am Anger	Umverlegung NS-Kabel	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Das Kabel wird angepasst an neue Schachtstandorte vom KV 0336 bis zum Schutzrohr Lutherplatz umverlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.	
023.2.04	Stat. 0+292 bis 0+317 Am Anger	Umverlegung von 2 NS- Kabeln	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Die Kabel werden angepasst an den neuen Standort des KV 0336 und die neue Straßenplanung umverlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.	

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
023.2.05	Stat. 0+292 bis 0+325 Am Anger	Umverlegung NS- Kabel	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Das Kabel wird vom neuen Standort des KV 0336 bis zum Anschlusspunkt, der im Mai 2023 gebauten neuen Elt- Trassen zur Leistungserhöhung Areal Inselplatz umverlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.2.06	Stat. 0+030 bis 0+45 Wiesenstraße	Umverlegung NS- Kabel zum Anschluss Regenwasserpumpwerk	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Das Kabel wird angepasst an den neuen Standort des Elt-Anschlusses umverlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.2.07	Stat. 0+030 Wiesenstraße	Standortanpassung Hausanschlussschrank Elt	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Der Anschlussschrank wird angepasst an die neue Straßenplanung verschoben. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.2.08	Stat. 0+220 bis 0+236 Am Anger	Umverlegung NS- Kabel	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Das NS- Kabel wird im Zuge des Neubaus des Mischwasser-Sonderbauwerkes M106 umverlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.3.01 023.2.09	Stat. 0+117 Lutherplatz bis 0+065	Rückbau NS-Kabel Wiesenstraße bis KV 0620	a) und b)	Die Kabel befinden sich im Bereich des geplanten Wurzelgrabens. Sie entfallen auf gesamter Länge. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
	Wiesenstraße		Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.4.01 023.5.02	Stat. 0+485 bis 0+710 Am Eisen- bahndamm	Umverlegung NS- Kabel	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Das Kabel befindet sich im Bereich des geplanten Wurzelgra- bens. Es erfolgt eine Umverlegung in den westlichen Geh- wegbereich. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.4.02	Stat. 0+485 Am Eisen- bahndamm	Umverlegung NS- Kabel, Querung Am Eisen- bahndamm mit Schutzrohr	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Zur Querung Am Eisenbahndamm Richtung westlicher Geh- weg wird ein Schutzrohr DN 110 verlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.4.03	Frauengasse Ecke Stein- weg	Umverlegung von 2 NS- Kabeln	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Am geplanten Baumstandort ist die Umverlegung von 2 NS- Kabeln aus dem Wurzelbereich erforderlich. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.4.04	Steinweg, Ecke Am An- ger	Kürzung Schutzrohr, Umverlegung von 2 NS- Kabeln	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Am geplanten Maststandort sind die Kürzung des vorhande- nen Schutzrohres PVC DN 160 und die Umverlegung von 2 NS- Kabeln aus dem Fundamentbereich des Mastes erforder- lich. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
				Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.5.01	Stat. 0+640 Am Eisen- bahndamm	Kabelverteiler KV 0818	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Der Kabelverteiler befindet sich im Fahrbahnbereich. Der geplante Standort ist im Randbereich der geplanten Straße. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.6.01	Stat. 0+850 Am Eisen- bahndamm	NS-Kabel in Schutzrohren (4x110, 2x90)	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Zu kurze Schutzrohre werden verlängert einschl. Kabelumverlegung am geplanten Lampenstandort. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
023.6.02	Stadtrodaer Straße	5 MS- Trassen im Bereich Tunnelbauwerk	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Umverlegung von 5 MS- Trassen im Bereich des Tunnels (Ertüchtigung wg. neuer Fahrspur) Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
	<u>BTG 025 Stadtwerke Jena Netze, FM/Infotechnik</u>			
025.1.01	Stat. 0+000 bis 0+050 Käthe-Koll- witz-Straße	IT 2xFA2YF(L)2Y6x2x0,8	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Die Kabel befinden sich im Fahrbahnbereich. Es erfolgt eine Umverlegung auf neuer Trasse parallel zur neuen FW-Trasse. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
025.1.02	Stat. 0+135 Am Anger	Höherlegung Schutzrohrtrassen IT DN 300 und DN 90	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Die Schutzrohrtrassen IT müssen auf Grund des geplanten Mischwasserkanals DN 1000 höher gelegt werden. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
025.1.03	Stat. 0+035 Am Anger	Sicherung FM- Trasse bei Masteinbau	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Die Trasse bleibt oberhalb des tiefergelegten Mastfundamentes unverändert. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
025.1.04	Stat. 0+035 Am Anger	Sicherung IT- Schutzrohrtrasse bei Masteinbau	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Die Trasse bleibt oberhalb des tiefergelegten Mastfundamentes unverändert. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
025.4.01	Steinweg, Ecke Am Anger	Kürzung Schutzrohr, Umverlegung IT- Schutzrohr PE d63	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Am geplanten Maststandort sind die Kürzung des vorhandenen Schutzrohres PVC DN 160 und die Umverlegung eines IT- Schutzrohres PE d63 aus dem Fundamentbereich des Mastes erforderlich. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
025.4.02	Steinweg, Ecke Am An- ger	Kürzung Schutzrohr, Umverlegung FM- Kabel	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Am geplanten Maststandort sind die Kürzung des vorhande- nen Schutzrohres PVC DN 160 und die Umverlegung eines FM- Kabels aus dem Fundamentbereich des Mastes erforder- lich. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
025.6.01	Stat. 0+850 Am Eisen- bahndamm	IT-Kabel in Schutzrohren (4x110, 2x90)	a) und b) Stadtwerke Jena Netze (E/U)	Zu kurze Schutzrohre werden verlängert einschl. Kabelumverlegung am geplanten Lampenstandort Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Jena Netze. Die Unterhaltung obliegt Stadtwerke Jena Netze.
<u>BTG 026 Stadtwerke Energie Jena, Fernwärme</u>				
026.1.01	Stat. 0+000 bis 0+060 Käthe-Koll- witz-Straße	Fernwärmetrasse 2x DN 150	a) und b) Stadtwerke Energie Jena (E/U)	Die Überdeckung der Fernwärmetrasse ist zu gering. Es er- folgt eine Verlegung in tieferer Lage und neuer Trasse. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Energie Jena. Die Unterhaltung obliegt den Stadtwerken Energie Jena.
026.4.01	Stat. 0+444 Am Anger	Einstieg in Medienkanal	a) und b) Stadtwerke Energie Jena (E/U)	In der Mischverkehrsfläche wird ein neuer Einstieg in den Me- dienkanal errichtet. Die Kosten für die Maßnahme trägt Stadtwerke Energie Jena. Die Unterhaltung obliegt den Stadtwerken Energie Jena.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
	<u>BTG 035 Fernmeldeversorgung Telekom</u>			
035.1.01	Stat. 0+025 bis 0+065 Käthe-Koll- witz-Straße	Umverlegung Telekomkabel	a) und b) Telekom (E/U)	Das Telekomkabel wird im Zuge der Trassenneuordnung um- verlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Telekom. Die Unterhaltung obliegt der Telekom.
035.2.01 035.4.01	Stat. 0+330 bis 0+405 Am Anger	Umverlegung Telekomkabel	a) und b) Telekom (E/U)	Das Telekomkabel wird im Zuge der Trassenneuordnung um- verlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Telekom. Die Unterhaltung obliegt der Telekom.
035.2.02	Stat. 0+025 Wiesenstraße	Umverlegung Telekomkabel	a) und b) Telekom (E/U)	Das Telekomkabel wird am Standort des neuen LSA- Mastes umverlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Telekom. Die Unterhaltung obliegt der Telekom.
035.5.01 035.6.01	Stat. 0+710 bis 0+820 Am Eisen- bahndamm	Umverlegung Telekomtrasse 4xDN100 einschl. Schacht	a) und b) Telekom (E/U)	Die Telekom- Schutzrohrtrasse einschl. Schacht wird im Zuge der Trassenneuordnung in den Radweg verlegt. Die Kosten für die Maßnahme trägt Telekom. Die Unterhaltung obliegt der Telekom.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
	<u>BTG 039 Kabelmedien KIJ</u>			
039.1.01	Stat. 0+065 bis 0+125 Am Anger	KIJ Leerrohre 4 x 110 PVC203	a) und b) KIJ (Kommunale Immobilien Jena) (E/U)	Die Leerrohre befinden sich im Fahrbahnbereich. Es erfolgt eine Umverlegung in die westliche Mischverkehrsfläche. Die Kosten für die Maßnahme tragen die KIJ. Die Unterhaltung obliegen den KIJ.
039.1.02	Stat. 0+135 Am Anger	Höherlegung Schutzrohrtrasse Elt DN 300	a) und b) KIJ (Kommunale Immobilien Jena) (E/U)	Die Schutzrohrtrasse Elt muss auf Grund des geplanten Mischwasserkanals DN 1000 höher gelegt werden. Die Kosten für die Maßnahme tragen die KIJ. Die Unterhaltung obliegt den KIJ.
	<u>BTG 041 Medien TLBV Campus Inselplatz</u>			
041.2.01	Stat. 0+315 bis 0+328 Am Anger	Umverlegung Tankleitung	a) und b) TLBV (E/U)	Die Tankleitung befindet sich im Bereich des geplanten Wurzelgrabens. Es erfolgt eine Umverlegung. Die Kosten für die Maßnahme trägt der TLBV. Die Unterhaltung obliegt dem TLBV.
	<u>BTG 042 KSJ RW-Kanal</u>			
042.1.01 042.2.05	Stat. 0+005 bis 0+235 Am Anger	Anschluss Straßenabläufe	a) und b) KSJ (E/U)	Die neuen Straßenabläufe sind an vorhandene oder geplante Kanäle anzuschließen. Die Kosten für die Maßnahme trägt die KSJ. Die Unterhaltung obliegt der KSJ.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen				Unterlage: 11.2.2a
				Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten
1	2	3	4	5
042.1.02	Stat. 0+000 bis 0+070 Käthe-Koll- witz-Straße	Anschluss Straßenabläufe	a) und b) KSJ (E/U)	Die neuen Straßenabläufe sind an den vorhandenen Kanal anzuschließen. Die Kosten für die Maßnahme trägt die KSJ. Die Unterhaltung obliegt der KSJ.
042.2.01	Stat. 0+005 bis 0+115 Lutherplatz	Anschluss Straßenabläufe	a) und b) KSJ (E/U)	Die neuen Straßenabläufe sind an den geplanten Kanal anzuschließen. Die Kosten für die Maßnahme trägt die KSJ. Die Unterhaltung obliegt der KSJ.
042.2.02 042.3.01	Stat. 0+030 bis 0+330 Wiesenstraße	Neubau Regenwasserkanal DN 315/ DN 400 und Anschluss der neuen Straßenabläufe	a) und b) KSJ (E/U)	Der vorhandene Regenwasserkanal DN 150- 250 befindet sich in unbekannter Tiefenlage. Es erfolgt ein Ersatzneubau. Die Kosten für die Maßnahme trägt die KSJ. Die Unterhaltung obliegt der KSJ.
042.2.04	Stat. 0+045 Wiesenstraße	Neubau Regenwasserpumpwerk mit Armaturenschacht	a) und b) KSJ (E/U)	Für das vorhandene Regenwasserpumpwerk erfolgt ein Ersatzneubau. Die Kosten für die Maßnahme trägt die KSJ. Die Unterhaltung obliegt der KSJ.
042.2.06	Stat. 0+000 bis 0+045 Wiesenstraße	Neubau Regenwasserdruckleitung DN 250/ PEHD d315x18,7	a) und b) KSJ (E/U)	Für die vorhandene Regenwasserdruckleitung erfolgt ein Ersatzneubau. Die Kosten für die Maßnahme trägt die KSJ. Die Unterhaltung obliegt der KSJ.

Regelungsverzeichnis Teil 2 – Anlagen der Versorgungsunternehmen					Unterlage: 11.2.2a
					Datum: 21.04.2023 02.12.2024
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke Stationierung landwärts)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer E) oder Unterhalts- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung / Kosten	
1	2	3	4	5	
042.2.07	Stat. 0+220 Am Anger	Umbindung Straßenablauf an Bestandsleitung DN 150	a) und b) KSJ (E/U)	Der vorhandene Straßenablauf muss umgebunden werden, da die bisherige Vorflut außer Betrieb geht. Die Kosten für die Maßnahme trägt die KSJ. Die Unterhaltung obliegt der KSJ.	
	<u>BTG 043 Vodafone</u>				
043.2.01 043.4.01	Stat. 0+270 bis 0+480 Am Anger	Neuverlegung Schutzrohr PE 50	a) und b) Vodafone (E/U)	Es erfolgt eine Neuverlegung der Schutzrohrtrasse. Die Kosten für die Maßnahme trägt Vodafone. Die Unterhaltung obliegt Vodafone.	
043.3.01 043.2.02	Stat. 0+020 bis 0+340 Wiesenstraße	Neuverlegung Schutzrohr PE 50	a) und b) Vodafone (E/U)	Es erfolgt eine Neuverlegung der Schutzrohrtrasse. Die Kosten für die Maßnahme trägt Vodafone. Die Unterhaltung obliegt Vodafone.	
	<u>BTG 044 Fernkälte KIJ</u>				
044.1.01	Stat.0+135 Am Anger	Höherlegung Fernkälte 2x 80/160 KMR in SR DN 300	a) und b) KIJ (Kommunale Immobilien Jena) (E/U)	Die Fernkältetrasse muss auf Grund des geplanten Misch- wasserkanals DN 1000 höher gelegt werden. Die Kosten für die Maßnahme trägt KIJ. Die Unterhaltung obliegt den KIJ.	

Die laufenden Nummern sind in den koordinierten Leitungsplänen enthalten.

Die Anlagen der Beleuchtung und Lichtsignalanlagen sind im Regelungsverzeichnis der Verkehrsanlage U11.2.1 erfasst.